

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Uszczelnienie kominów
ADRES INWESTYCJI : Pyskowice
DATA OPRACOWANIA : 31.01.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.01.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaże, rozbiórki			
1 d.1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0434-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m ²		
		4,0*1,2*2+4,0*0,9*2	m ²	16,800	
				RAZEM	16,800
4 d.1	KNR-W 4-01 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		$[(1,24+0,1)*(0,42+0,1)]+[(0,81+0,1)*(0,42+0,1)]$	m ²	1,170	
				RAZEM	1,170
5 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0,6*(0,42+0,81)*2	m ²	1,476	
		0,6*(0,42+1,24)*2	m ²	1,992	
				RAZEM	3,468
6 d.1	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
		0,42*0,81*3,0<Nr1>	m ³	1,021	
		0,42*1,24*3,0<Nr2>	m ³	1,562	
				RAZEM	2,583
7 d.1	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
		2,58+1,17*0,07	m ³	2,662	
				RAZEM	2,662
8 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		2,662	m ³	2,662	
				RAZEM	2,662
2		Prace budowlane			
9 d.2	KNR-W 2-02 0220-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		1,4*0,55+0,96*0,55	m ²	1,298	
				RAZEM	1,298
10 d.2	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów na wylotach wentylacji - kratki wentylacyjne	szt.		
		4+2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
11 d.2	KNR-W 4-01 0310-05	Sprawdzenie przewodów kominowych	m		
		12,5*2	m	25,000	
				RAZEM	25,000
12 d.2	KNR AT-99 0502-04 z. sz.3.12. 9902-01	Montaż wkładu kominowego w kanale spalinowym o obwodzie do 60 cm - na dachach o nachyleniu 30-60% <i>wkład kominowy systemowydo przewodów spalinowych , trójkąt, wyczystka, daszek, kołnierz przeciwdeszczowy, płyta przelotowa odskraplacz - Stal Kwaso-Żaroodporna</i>	m		
		12,5*2	m	25,000	
				RAZEM	25,000
13 d.2	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - grub.5cm - izolacja komina	m ²		
		(3,0+3,3)*(0,52+0,81)*2<Nr1>	m ²	16,758	
		3,0*(0,52+1,24)*2<Nr2>	m ²	10,560	
				RAZEM	27,318
14 d.2	NNRNKB 202 0540-01 analiza indywidualna	(z.VI) Pokrycie kominów blachą powlekaną trapezową na łątach	m ²		
		(3,0+3,3)*(0,52+0,91)*2<Nr1>	m ²	18,018	
		3,0*(0,52+1,34)*2<Nr2>	m ²	11,160	
				RAZEM	29,178
15 d.2	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m ²		
		0,8*(0,52+0,91)*2<Nr1>	m ²	2,288	
		0,8*(0,52+1,34)*2<Nr2>	m ²	2,976	
				RAZEM	5,264
16 d.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - nakrywa komina	m ²		
		0,2*(1,4+0,55)*2<Nr1>	m ²	0,780	
		0,2*(0,96+0,55)*2<Nr2>	m ²	0,604	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	NNRNKB d.2 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - kątowniki do blachy trapezowej 0,2*(3,0+3,3)*4<Nr1> 0,2*3,0*4<Nr2>	m ² m ² m ²	RAZEM 5,040 2,400	1,384
18	KNR-W 2-02 d.2 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - nakrywa komina 1,4*0,55+0,96*0,55	m ² m ²	RAZEM 1,298	7,440
19	KNR-W 2-15 d.2 0403-10 analiza indywidualna	Przyłącze do komina z rury nierdzewnej z kolankiem 1,0*2	m m	RAZEM 2,000	1,298
20	KNR-W 2-16 d.2 0108-02	Izolacja o grubości do 50 mm wełną mineralną pod blachą rurociągów o śr. zew.60-191 mm 3,14*(0,12+2*0,05)*1,0*2	m ² m ²	RAZEM 1,382	2,000
21	wycena indywidualna	Odbiór kominiarski 2	kominy kominy	RAZEM 2,000	1,382
				RAZEM	2,000