

System Ścianek z płyt gips-kartonowych na stalowej podkonstrukcji

S1 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA 12cm (przeznaczona do wieszania wyposażenia np. szafek)

-	Warstwa wykończeniowa, malowanie lub płytki
2.5cm	2x Płyta GK
7cm	Wełna mineralna
2.5cm	2x Płyta GK
-	Warstwa wykończeniowa, malowanie lub płytkimalowanie

S2 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA 16cm

-	Warstwa wykończeniowa, malowanie lub płytki
2.5cm	2x Płyta GK
11cm	Wełna mineralna
2.5cm	2x Płyta GK
-	Warstwa wykończeniowa, malowanie lub płytki

S3 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA OBUDOWA SZACHTU 8cm

-	Warstwa wykończeniowa, malowanie lub płytki
2.5cm	2x Płyta GK
5.5cm	Wełna mineralna

Ściany murowane niekonstrukcyjne

S4 ŚCIANKA SZACHTU CZĘŚĆ ZNAJDUJĄCA SIĘ NA DACHU 12cm

-	Izolacja PW Papa k ładziona na zakład
12cm	Mur Silikatowy

Zakres Opracowania

Projektowane urządzenia

Istniejące urządzenia

Ściany wyburzone

Ściany projektowane

Ściany istniejące

UWAGI:
1. Projektowane elementy obiektów i infrastruktury technicznej znajdują ące się na rysunkach, a nie mające odniesienia w części opisowej i znajdujące się w części opisowej, a nie znajdujące odniesienia na rysunkach, nale ży traktować jako całość opracowania.
2. Wszelkie prace nale ży prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm bran żowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używac go jako szablonu.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprzwdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodno ści należy zwrócić się do Projektanta.
5. Niniejsza dokumentacja stanowi cz ęść opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość.
6. Nie nale ży prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż. Ewentualne wątpliwości lub wady koordynacyjne nale ży przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do wykonywania robót.

see.
architecture

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
SEE. SP. Z O. O.
ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3, 61-695
Poznań

INWESTOR
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

INWESTYCJA - PRZEDMIOT UMOWY
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa i adaptacja pomieszcze ń socjalno-laboratoryjnych - ZUW Dziećkowice

FAZA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

NR	RYSUNEK
2.A	Rzut Piętra

SKALA
1 : 50

	nr upr.	podpis
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Bartosz Minge	WPOKK/2019	
PROJEKTANT SPRAWDZAJ ĄCY mgr inż. arch. Mateusz Golon	5/WPOKK/2021	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr inż. arch. Jakub Stachowiak		

FAZA PROJEKTU	BRANŻA	DATA
Projekt arch. - bud.	Architektura	2.11.2022