

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Słupów Oświetleniowych
ADRES INWESTYCJI : Wydział Transportu - GPW S.A. Piekary Śląskie ul. Rozalki 1
INWESTOR : Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ADRES INWESTORA : ul. Wojewódzka 19, 40 – 026 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Grzega
DATA OPRACOWANIA : 12.07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.07.2023

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku do 10 m	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie do 10 m	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNNR 9 1001-12	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 890-1100 kg	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNNR 9 0903-04	Demontaż kabla YKY 3*6 ze słupów , wysokość 10m	km/1 przew.		
		0,12	km/1 przew.	0,120	
				RAZEM	0,120
5	KNNR 9 0903-05	Demontaż przewodów teletechnicznych ze słupów wysokości do 10m	km/1 przew.		
		0,24	km/1 przew.	0,240	
				RAZEM	0,240
6	KNNR 5 1001-05	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 1100 kg	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie do 10 m (nowe)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (z odzysku)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNNR 5 0717-01 z. sz.2.4.	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - montaż na wysokości powyżej 8 m YKY 3*6	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
10	KNNR 5 0717-02	Układanie kabla teletechnicznego z demontażu na słupie do 10 m wysokości (z demontażu)	m		
		240	m	240,000	
				RAZEM	240,000
11	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 5 km wraz z utylizacją	m ³		
		7,2	m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
12	KNNR 9 0903-02	Układanie kabla na słupie YKY 3*6	km/1 przew.		
		0,07	km/1 przew.	0,070	
				RAZEM	0,070
13		Niezbędne sprawdzenie i pomiary słupów oświetleniowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 9 0102-01	Połączenie kabli złączem prądowym NLK	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000