

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozebranie i przemurowanie ceglanego komina dymowego - budynek hali maszyn  
ADRES INWESTYCJI : SUW Zawada  
INWESTOR : Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

ADRES INWESTORA : ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

DATA OPRACOWANIA : II.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
II.2024

Data zatwierdzenia

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Prace remontowe</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR-W 4-01 d.1 0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
3	KNR-W 4-01 d.1 0434-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m <sup>2</sup>		
		4,0*1,2*2+4,0*0,9*2	m <sup>2</sup>	16,800	
				RAZEM	16,800
4	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		0,5*(0,4*4)*2+1,2*0,6	m <sup>2</sup>	2,320	
				RAZEM	2,320
5	KNR-W 4-03 d.1 1137-04 z.o. 3.1. 9901-5	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych ze ściany nie betonowej - budowle o wys.do 12 m	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR-W 4-03 d.1 1139-09 z.o. 3.1. 9901-5	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym - budowle o wys.do 12 m	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
7	KNR 4-01 d.1 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
		1,2+2,2	m	3,400	
				RAZEM	3,400
8	KNR-W 4-01 d.1 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
		0,4*0,4*4,5	m <sup>3</sup>	0,720	
				RAZEM	0,720
9	KNR-W 4-01 d.1 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		0,72	m <sup>3</sup>	0,720	
				RAZEM	0,720
10	d.1 kalk. własna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		0,72	m <sup>3</sup>	0,720	
				RAZEM	0,720
11	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>		
		0,4*(0,4*4)+1,2*0,6	m <sup>2</sup>	1,360	
				RAZEM	1,360
12	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		0,4*4*3,6	m <sup>2</sup>	5,760	
				RAZEM	5,760
13	KNR 2-02 d.1 1217-05 kalk. własna	Obramienia z kątownika - stelaż pod obróbkę komina	m		
		3,6*4	m	14,400	
				RAZEM	14,400
14	KNR-W 5-08 d.1 0618-01	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 5-08 d.1 0607-03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
16	KNR AT-09 d.1 0104-04 analiza indywidualna	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		2<1,2m, 2,5,m>	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	d.1 wycena indywidualna	Odbiór kominiarski	kominy		
		1	kominy	1,000	
				RAZEM	1,000