

Przedmiar prac przy wymianie prowadnic do zamknięć remontowych z drewnianych na stalowe spustu dennego Zapory Goczałkowice

Lp.	Opis	Jedn.	Ilość
1	Prace przygotowawcze, ustawienie zaplecza, bazy nurkowej wraz platformą pływającą, inwentaryzacja elementów stalowych prowadnic do wmontowania ,	kompl.	1
Demontaż prowadnic - wykucie			
2	Okolo 10 dni pracy bazy nurkowej (kompletne wyposażenie +załoga) x 4 prowadnice	dzień	40
Montaż i zabetonowanie prowadnic			
3	7 dni pracy bazy nurkowej (kompletne wyposażenie +załoga) x 4 prowadnice	dzień	28
4	materiały montażowe: zaprawa kotwiąca, zaprawa szybkowiążąca podwodna, kotwy montażowe do wysokich obciążeń, dodatki do zapraw i betonów podwodnych	kompl.	4
Próby ruchowe			
5	2 dni pracy bazy nurkowej (kompletne wyposażenie +załoga) x 2 światła	dzień	4