
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000-1	Roboty ciesielskie
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI: Remont pokrycia dachu budynku nr 4 - SUW Bibiela

ADRES INWESTYCJI: ul. Woźnicka 99, 42-610 Miasteczko Śląskie

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR: Leszek Zych

DATA OPRACOWANIA: 26.02.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

26.02.2025

Data zatwierdzenia

Remont pokrycia dachu budynku studni nr 4 - SUW Bibiela

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont pokrycia dachu budynku studni nr 4 - SUW Bibiela					
1	KNR-W 4-01 0511-02 kalkulacja indywidualna	Demontaż pokrycia z onduliny. Współczynnik do R=0,4. Współczynnik do M i S =0.	m2		
		(10,4 * 6,45 * 2 + 9,10 * 1,1 * 2) - 3,0 * 1,1	m2	150,88	
				RAZEM	150,88
2	KNR-W 4-01 0511-02 kalkulacja indywidualna	Demontaż pokrycia z onduliny (kalenica i wiatrownica). Współczynnik do R=0,4. Współczynnik do M i S =0.	m2		
		18,2	m2	18,20	
				RAZEM	18,20
3	KNR 4-01 0430-03	Demontaż ołączenia dachu o odstępie łat 16 cm	m2		
		poz.1	m2	150,88	
				RAZEM	150,88
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z PCV Ø 125 mm	m		
		(12,0 + 9,2) * 2 - 3	m	39,40	
				RAZEM	39,40
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z PCV Ø 110 mm	m		
		6 * 3	m	18,00	
				RAZEM	18,00
6	KNR 4-01 0430-02	Demontaż podbitki	m2		
		39,4 * 0,85	m2	33,49	
				RAZEM	33,49
7	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m2		
		poz.1	m2	150,88	
				RAZEM	150,88
8	KNR K-05 0105-01	Montaż łat,łaty impregnowane 4,0x5,0 cm - rozstaw minimum 0,50 m	m2		
		poz.1	m2	150,88	
				RAZEM	150,88
9	KNR 0-15II 0522-07	Montaż blachy trapezowej T-18, grubości 0,7 mm, kolor RAL 8017, profil dachowy. - długość fali : 187,8 mm - półka górna : 31,0 mm - półka dolna : 116,0 mm - głębokość usztywnień półki dolnej : 2,0 mm - głębokość profilu : 16,5 mm	m2		
		poz.1	m2	150,88	
				RAZEM	150,88
10	KNR K-05 0102-05	Montaż deski czołowej grubości 3,2 cm, szerokości 20 cm.	m		
		poz.4	m	39,40	
				RAZEM	39,40
11	KNR 2-02 0506-01	Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej 0,5 mm, RAL 8017: - obicie deski czołowej - listwa dociskowa opierzenia - okap (h=15 cm)	m2		
		<obicie deski czołowej> 39,4 * 0,25	m2	9,85	
		<listwa dociskowa opierzenia> 12,2 * 0,1	m2	1,22	
		<okap> 39,4 * 0,15	m2	5,91	
				RAZEM	16,98

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 2-02 0506-02	Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej 0,5 mm, RAL 8017: - kalenica - wiatrownica - opierzenie - okap (h=30 cm)	m2		
		<kalenica> $(10,4 + (1,5 * 4)) * 0,4$	m2	6,56	
		<wiatrownica> $(5,4 * 4) * 0,4 + (1,10 * 2) * 0,3$	m2	9,30	
		<opierzenie> $(7,60 + (2,3 * 2)) * 0,3$	m2	3,66	
		<okap> $39,4 * 0,3$	m2	11,82	
				RAZEM	31,34
13	KNR 0-18 2611-08 + KNR 0-15II 0522-07	Montaż podbitki z ołączeniem, z blachy powlekanej trapezowej T8, profil elewacyjny, grubość 0,55 mm, kolor RAL 8017	m2		
		33,49	m2	33,49	
				RAZEM	33,49
14	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy (sztucer), blacha powlekana , kolor RAL 8017	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
15	KNR K-05 0501-05	Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny, blacha powlekana , kolor RAL 8017	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
16	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko, blacha powlekana , kolor RAL 8017	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
17	KNR K-05 0501-03	Montaż rynien dachowych o śr. 130 mm, blacha powlekana , kolor RAL 8017	m		
		39,4	m	39,40	
				RAZEM	39,40
18	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm, blacha powlekana , kolor RAL 8017	m		
		21	m	21,00	
				RAZEM	21,00
19	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko, blacha powlekana , kolor RAL 8017	szt.		
		3 * 5	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
20	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$(4,5 * 8,6) * 2$	m2	77,40	
				RAZEM	77,40
21	KNR 9-21 0101-04 + KNR AT-26 0102-01	Przygotowanie podłoża (sufitu) z gruntowaniem pod montaż siatki elewacyjnej, w tym usunięcie zanieczyszczeń	m2		
		$(4,5 * 8,6) * 2$	m2	77,40	
				RAZEM	77,40
22	KNR 9-24 0101-05	Zmycie mechaniczne podłoża	m2		
		77,4	m2	77,40	
				RAZEM	77,40
23	KNR 9-24 0210-03	Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na suficie	m2		
		77,4	m2	77,40	
				RAZEM	77,40
24	KNR 9-24 0401-03	Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową hydrofobową	m2		
		77,4	m2	77,40	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	77,40
25	KNR-W 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.		
		1	kol.	1,00	
				RAZEM	1,00
26	NNRNKB 202 1611b-02	(z.V) Przesławianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys. do 6 m (4x)	kol.* stan.		
		1 * 4	kol.* stan.	4,00	
				RAZEM	4,00
27	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 20, 21, 22, 23, 24)			
28	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		(12 + 9,2) * 2 * 6	m2	254,40	
				RAZEM	254,40
29	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 37, 38, 39, 40, 41, 42)			
30	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		<zewnętrzne z blachy ocynkowanej> (1,2 * 0,35) * 5	m	2,10	
		<wewnętrzne drewniane> (1,25 * 0,25) * 5	m	1,56	
				RAZEM	3,66
31	KNR 4-01 0321-01	Montaż parapetów: - wewnętrzne z PCV (5 sztuk o powierzchni łącznej 1,60 m2)	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
32	KNR 4-01 0321-01	Montaż parapetów: - zewnętrzne z blachy ocynkowanej, kolor RAL 8017 (5 sztuk o powierzchni łącznej 2,10 m2)	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
33	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien drewnianych na PCV z obrobieniem ościeży. Szerokość 1,20 m, wysokość 1,55 m, 5 sztuk. Okna białe, dwudzielne.	m2		
		1,2 * 1,55 * 5	m2	9,30	
				RAZEM	9,30
34	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,25 * 1,25	m2	2,81	
				RAZEM	2,81
35	KNR 2-02 1016-05 kalk. własna	Montaż ościeżnicy stalowej, kolor RAL 7016	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
36	KNR 2-02 1203-02 kalk. własna	Montaż drzwi stalowych z obrobieniem ościeży, drzwi stalowe dwudzielne wypełnione poliestrem ekspandowanym, kolor RAL7016, zamek z wkładką patentową.(wys.2,25xszer.1,25)	m2		
		2,25 * 1,25	m2	2,81	
				RAZEM	2,81
37	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
38	KNR 4-01 0335-01	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł - pod kotwy	m		
		1,5	m	1,50	

Remont pokrycia dachu budynku studni nr 4 - SUW Bibiela

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,50
39	kalk. własna	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 6 cm na ścianach	m		
		1,5	m	1,50	
				RAZEM	1,50
40	KW kalk. własna	Mocowanie kotew (8mm) zaprawą klejową	m		
		1,5	m	1,50	
				RAZEM	1,50
41	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
42	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
43		Transport odpadów na wysypisko Wykonawcy wraz z utylizacją (kontener)	t		
		9	t	9,00	
				RAZEM	9,00