
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45000000-7	Roboty budowlane
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45240000-1	Budowa obiektów inżynierii wodnej
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących
45442100-8	Roboty malarskie
45442300-0	Roboty w zakresie ochrony powierzchni

DATA OPRACOWANIA: 19.03.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
19.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont budynku koagulacji - SUW Będzin					
1		DACH			
1.1		Uszczelnienie ścianek attykowych papą termozgrzewalną			
1 d.1.1	KNPnRPDE 58-128a	Jednostronne obcięcie kapinosu okapu obróbki blacharskiej attyk	m		
		156,84	m	156,84	
				RAZEM	156,84
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0519-04	Pokrycie ścianki attykowej papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. Papa termozgrzewalna asfaltowa, wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej modyfikowaną SBS (gr.5,3mm - 5,2±0,2mm, wytrzymałość na rozciąganie 1200±250N/900±250N/50mm; wytrzymałość na wydłużenie przy rozciąganiu 50±15%, giętkość ≤ -250C).	m2		
		131,71	m2	131,71	
				RAZEM	131,71
1.2		Uszczelnienie koryta odwadniającego dach budynku papą termozgrzewalną			
3 d.1.2	KNPnRPDE 58-128a	Obcięcie kapinosu obróbek blacharskich okapu koryta odwadniającego	m		
		110,44	m	110,44	
				RAZEM	110,44
4 d.1.2	KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-04/3	Pokrycie koryta odwadniającego papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. Papa termozgrzewalna asfaltowa, wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej modyfikowaną SBS (gr.5,3mm - 5,2±0,2mm, wytrzymałość na rozciąganie 1200±250N/900±250N/50mm; wytrzymałość na wydłużenie przy rozciąganiu 50±15%, giętkość ≤ -250C).	m2		
		70,13	m2	70,13	
				RAZEM	70,13
1.3		Uszczelnienie dylatacji międzyobiektowej papą termozgrzewalną			
5 d.1.3	KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-03/3	Uszczelnienie dylatacji międzyobiektowej papą termozgrzewalną. Papa termozgrzewalna asfaltowa, wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej modyfikowaną SBS (gr.5,3mm - 5,2±0,2mm, wytrzymałość na rozciąganie 1200±250N/900±250N/50mm; wytrzymałość na wydłużenie przy rozciąganiu 50±15%, giętkość ≤ -250C).	m2		
		42	m2	42,00	
				RAZEM	42,00
6 d.1.3	KNR-W 2-02 0535-04	Montaż listwy dociskowej.	m		
		38	m	38,00	
				RAZEM	38,00
1.4		Uszczelnienie ścianek wyniesień dachu papą termozgrzewalną			
7 d.1.4	KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-04/3	Uszczelnienie ścianek wyniesień dachu papą termozgrzewalną. Papa termozgrzewalna asfaltowa, wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej modyfikowaną SBS (gr.5,3mm - 5,2±0,2mm, wytrzymałość na rozciąganie 1200±250N/900±250N/50mm; wytrzymałość na wydłużenie przy rozciąganiu 50±15%, giętkość ≤ -250C).	m2		
		81,96	m2	81,96	
				RAZEM	81,96
1.5		Pozostałe roboty			
8 d.1.5	KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909-02/3	Naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2. Papa termozgrzewalna asfaltowa, wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej modyfikowaną SBS (gr.5,3mm - 5,2±0,2mm, wytrzymałość na rozciąganie 1200±250N/900±250N/50mm; wytrzymałość na wydłużenie przy rozciąganiu 50±15%, giętkość ≤ -250C).	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
9 d.1.5	KNR-W 2-15 0216-04 kalk. własna	Montaż wpustów dachowych fi 125mm z kołnierzem z papy termozgrzewalnej i koszem ochronnym	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
10 d.1.5	KNR 9-27 0502-02	Naprawę uszczelnień okien i parapetu okiennego kitem uszczelniającym	m		
		74	m	74,00	
				RAZEM	74,00
11 d.1.5	kalk. własna	Wymiana istniejących wywiewników dachowych na nowe cylindryczne z PCV Ø400 mm, wraz z podstawą i prostką przewodową (zakończoną siatką) bez regulacji	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
12 d.1.5	KNR-W 4-01 1212-02	Zabezpieczenie antykorozyjne farbą podkładową i nawierzchniową stalowych wentylatorów dachowych, parapetu okiennego, wraz z oczyszczeniem podłoża	m2		
		4,73	m2	4,73	
				RAZEM	4,73
13 d.1.5		Wywóz i utylizacja papy	t		
		0,05 * 0,30	t	0,02	
				RAZEM	0,02
14 d.1.5	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
		0,4	t	0,40	
				RAZEM	0,40
2		HALA BUDYNKU (POMIESZCZENIA WEWNĘTRZNE)			
2.1		Wykonanie nowych powłok malarskich ścian, słupów, belek			
15 d.2.1	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie posadzki i parapetów folią	m2		
		306,20	m2	306,20	
				RAZEM	306,20
16 d.2.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		76,68	m2	76,68	
				RAZEM	76,68
17 d.2.1	NNRNKB 202 0841-01 kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie miejscowe tynku z gruntowaniem	m2		
		76,68	m2	76,68	
				RAZEM	76,68
18 d.2.1	KNR 9-21 0101-02 kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie powierzchni malowanej z pyłu, kurzu, łuszczącej farby i zacieków	m2		
		277,78	m2	277,78	
				RAZEM	277,78
19 d.2.1	kalkulacja indywidualna	Dwukrotne malowanie ścian, słupów farbą dyspersyjno-krzemiankową (spoiwo kopolimerowe i szkło wodne, Sd=0,02m, w=0,058kg/m2*h0,5) wraz z gruntowaniem	m2		
		277,78	m2	277,78	
				RAZEM	277,78
20 d.2.1	KNR-W 4-01 1212-02	Zabezpieczenie antykorozyjne farbą podkładową i nawierzchniową stalowych okus słupów, wsporników instalacyjnych, wypełnień otworów okiennych z kratką wentylacyjną, wraz z oczyszczeniem podłoża	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20,67	m2	20,67	
				RAZEM	20,67
21 d.2.1	wycena indywidualna	Wypełnienie pianą elastyczną szczelin w złączach prefabrykatów dachowych.	m		
		245	m	245,00	
				RAZEM	245,00
22 d.2.1	KNR-W 2-02 1604-03	Montaż rusztowań (h=5,90m)	m2		
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
23 d.2.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycja 21)	m-g		
		1,46	m-g	1,46	
				RAZEM	1,46
2.2		Wywóz gruzu do koncesjonowanego punktu odbioru wraz z utylizacją			
24 d.2.2		Wywóz gruzu do koncesjonowanego punktu odbioru wraz z utylizacją	m3		
		0,53	m3	0,53	
				RAZEM	0,53