


Zestawienie materiałów do demontażu		
Lp.	Pozycja	Ilość
1.	Przeszklenie w ramach stalowych	142 m <sup>2</sup>
2.	Demontaż poszycia dachowego	132 m <sup>2</sup>
	2x papa bitumiczna na lepiku	
	Warstwa wyrównawcza zaprawy cementowej 1cm	
	Żużłobeton	0-20cm



PKiMSA "Carboautomatyka" S.A.  
ul. Budowlanych 168  
43-100 Tychy

budowlancy@carbo.com.pl      www.carbo.com.pl

**Brzoza:** BUDOWLANA

<b>Projektował:</b> mgr inż. Marzena BANASZEWSKA	<b>Data:</b> 04/2022	<b>Podpis:</b>
<b>Nr uprawnień:</b> SLK/5741/PBKty/15		
<b>Sprawił:</b> mgr inż. Anna BARTOSZ	<b>Data:</b> 04/2022	<b>Podpis:</b>
<b>Nr uprawnień:</b> SLK/6567/PBKty/16		

**Tytuł Projektu:**  
Remont budynku ujęcia wody - SUW Czaniec  
w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja budynku ujęcia wody - SUW Czaniec”

<b>Inwestor:</b> Górnślaskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19	<b>Stadium:</b> PROJEKT TECHNICZNY	
<b>Adres inwestycji:</b> SUW Czaniec 43-353 Porąbka, ul. Zamkowa 1/ ul. Bielska	<b>Nr projektu:</b> CA-P2/2408	<b>Skala:</b> 1:100
<b>Nazwa obiektu:</b> BUDYNEK UJĘCIA WODY	<b>Nr Rysunku:</b> PW-3.02	<b>Format:</b> A2
<b>Tytuł rys.:</b> Elewacje - demontaże		<b>Arkusz:</b> 1/1