
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wyłącznika linii 20kV Lipówka - "Przebudowa rozdzielni w części napowietrznej 20kV oraz części wewnętrznej 6kV w stacji głównej SG 30/20/6kV
ADRES INWESTYCJI : Stacja Uzdatniania Wody Łazy
INWESTOR : Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
ADRES INWESTORA : 40-026 Katowice, ul.Wojewódzka 19
DATA OPRACOWANIA : 05.05.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.05.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Demontaż wyłącznika linii 20kV z napędem zasilania typ N06	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 7-12 0101-03	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - konstrukcja wsporcza	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNR-W 7-12 0105-03	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych - konstrukcja wsporcza	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
4	KNR-W 7-12 0205-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych x1 - konstrukcja wsporcza	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
5	KNR-W 7-12 0211-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych x2 - konstrukcja wsporcza	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
6	kalk. własna	Montaż wyłącznika próżniowego (napięcie znamionowe 24 (40,5) kV) z napędem zasobnikowo-sprężynowego z podłączeniem do układu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	kalk. własna	Dostosowanie obwodów sterowania oraz obwodów zabezpieczenia do nowego wyłącznika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	kalk. własna	Wykonanie pomiarów i prób montażowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalk. własna	Wykonanie testów działania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalk. własna	Koordinacja wyłączeń - Tauron Dystrybucja S.A.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000