

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie posadzek żywicznych na stanowisku badawczym (ławy pomiarowe, pomocnicze) z przygotowaniem podłoża.
ADRES INWESTYCJI : Piekary Śląskie, ul. Rozalki 1
INWESTOR : Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ADRES INWESTORA : 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Rabcewicz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Zych
DATA OPRACOWANIA : 24.02.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.02.2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont posadzek żywicznych na stanowisku badawczym w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów SPI/005 w Piekarach Śląskich przy ul. Rozalki 1					
1	kalk. własna	Pomiary niwelacyjne przed rozpoczęciem robót	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR K-55 0106-05	Skucie skorodowanego betonu / głuchych płytek wraz z utylizacją odpadów	m ²		
		2	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
3	KNR K-55 0101-01	Czyszczenie ręczne powierzchni odkutych	m ²		
		2	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
4	KNR K-55 0111-01	Reprofilacja ubytków powierzchni betonowych poziomych zaprawą naprawczą	m ²		
		2	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
5	KNR BC-02 0407-06 + KNR BC-02 0407-07	Posadzka żywiczna w technologii EP - 3/4 mm w kolorze RAL 7040, zasyp piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm	m ²		
		50	m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
6		Pomiary niwelacyjne powykonawcze zgodnie z Dz.U. SKP nr 40	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00