
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2 Roboty na placu budowy
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45236000-0 Wyrównywanie terenu
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Wyrównanie parkingu zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej - wjazd od ul. Podgórnej
ADRES INWESTYCJI : Katowice, ul. Podgorna
INWESTOR : Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

ADRES INWESTORA : ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

DATA OPRACOWANIA : 25.02.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.02.2026

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 76/10000	ha ha	0,008	
				RAZEM	0,008
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02 analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm - parking 76	m ² m ²	76,000	
				RAZEM	76,000
3	KNR 2-01 0212-01 0214-04 analiza indywidualna	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do najbliższego punktu utylizacji 76*0,4	m ³ m ³	30,400	
				RAZEM	30,400
4	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 19	m m	19,000	
				RAZEM	19,000
5	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu 76*0,4+19*0,2*0,06	m ³ m ³	30,628	
				RAZEM	30,628
6	KNR AT-04 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. do 4,0 m 76	m ² m ²	76,000	
				RAZEM	76,000
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 76	m ² m ²	76,000	
				RAZEM	76,000
8	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 76	m ² m ²	76,000	
				RAZEM	76,000
9	KNR 2-31 0309-07	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych ażurowych 40x60x10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą - na podsypce cementowo-piaskowej 76	m ² m ²	76,000	
				RAZEM	76,000
10	KNR-W 2-01 0609-05 analiza indywidualna	Wypełnienie otworów w płytach ażurowych kruszywem 76*0,1*50%	m ³ m ³	3,800	
				RAZEM	3,800
11	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	analiza indywidualna	Montaż szlabanu ręcznego dł 2,50 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000