

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

Nowy kod	
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45452000-0	Zewnętrzne czyszczenie budynków
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont elewacji zewnętrznej ściany budynków areatorów

ADRES INWESTYCJI: SUW Bibiela, ul. Woźnicka 99, 42-610 Miasteczko Śląskie

NAZWA INWESTORA: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

ADRES INWESTORA: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR: Leszek Zych

DATA OPRACOWANIA: 13.03.2026

---

Specjalista  
ds. Kształtowania  
*Rabcewicz*  
Kajet Rabcewicz

## Remont elewacji zewnętrznej ściany budynku areatorów - Suw Bibiela

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont elewacji zewnętrznej ściany budynku areatorów - Suw Bibiela</b>					
<b>1</b>		<b>Demontaż istniejącego docieplenia</b>			
1 d.1	KNR 9-13 0102-02 kalk. własna	Demontaż istniejącego ocieplenia w tym: - usunięcie siatki z tynkiem cienkowarstwowym, - usunięcie styropianu grubości 10 cm wraz z klejem - odwozem na składowisko/wysypisko Wykonawcy, z kosztami utylizacji	m2		
		9,30 * 11,50	m2	106,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,95</b>
<b>2</b>		<b>Naprawa spękań ściany</b>			
2 d.2	KNR 9-13 0401-02 0401-04 analiza indywidualna	Naprawa spękań ściany z cegły masą klejowo - elastyczną - warstwa grubości 2 mm na powierzchniach pionowych	m2		
		9	m2	9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>
<b>3</b>		<b>Termomodernizacja</b>			
3 d.3	KNR 9-13 0101-01	Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową	m2		
		106,95	m2	106,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,95</b>
4 d.3	KNR 9-13 0101-04	Przygotowanie podłoża - zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą	m2		
		poz.3	m2	106,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,95</b>
5 d.3	KNR 9-13 0102-02	Ocieplenie ścian - przyklejonic płyt na ścianach i uszczelnieniem styków pianką	m2		
		poz.4	m2	106,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,95</b>
6 d.3	KNR 9-13 0102-06	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - dodatkowe zamocowanie płyt kołkami do ścian z cegły	m2		
		poz.4	m2	106,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,95</b>
7 d.3	KNR 9-13 0102-07	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		106,95	m2	106,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,95</b>
8 d.3	KNR 9-13 0102-08	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki przy otworach czerpni	m2		
		4	m2	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
9 d.3	KNR 9-13 0102-09	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikami	m		
		11,5 * 2	m	23,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,00</b>
10 d.3	KNR K-04 0106-01	Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu, z dodatkiem preparatu grzybobójczego, o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek	m2		
		106,95	m2	106,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,95</b>
<b>4</b>		<b>Obróbki blacharskie</b>			
11 d.4	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m2		
		4,75	m2	4,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,75</b>

## Remont elewacji zewnętrznej ściany budynku areatorów - Suw Bibiela

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>5</b>		<b>Montaż kratki wentylacyjnych</b>			
12 d.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
<b>6</b>		<b>Demontaż i montaż kratki czerpni/wyrzutni</b>			
13 d.6	kalkulacja indywidualna	Demontaż i montaż kratki wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
<b>7</b>		<b>Rusztowania - termomodernizacja</b>			
14 d.7	KNR AT-30 0105-02	Rusztowania elewacyjne wysokość do 15 m	m2		
		106,95	m2	106,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,95</b>
15 d.7	KNR AT-30 0404-04	Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań o szerokości 1,09 m - siatka	m2		
		106,95	m2	106,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,95</b>
16 d.7	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)			
<b>8</b>		<b>Odgrzybienie i malowanie, uzupełnienie tynku cienkowarstwowego</b>			
17 d.8	KNR 9-13 0101-01	Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową	m2		
		128,15 + 4	m2	132,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>132,15</b>
18 d.8	KNR AT-38 0405-03	Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami akrylowymi ze środkiem grzybobójczym	m2		
		poz.17	m2	132,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>132,15</b>
19 d.8	KNR AT-38 0101-01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku	m2		
		4	m2	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
20 d.8	KNR K-04 0106-01	Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu, z dodatkiem preparatu grzybobójczego, o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek	m2		
		4	m2	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
<b>9</b>		<b>Rusztowania - odgrzybienie i malowanie</b>			
21 d.9	KNR AT-30 0105-02	Rusztowania elewacyjne wysokość do 15 m	m2		
		128,15 + 4	m2	132,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>132,15</b>
22 d.9	KNR AT-30 0404-04	Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań - siatka	m2		
		128,15 + 4	m2	132,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>132,15</b>
23 d.9	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 17, 18, 19, 20)			

