

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45113000-2	Roboty na placu budowy
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI: Remont elementów ogrodzenia studni B-3

ADRES INWESTYCJI: SUW Miedary, ul.Obrońców Pokoju, 42-690 Boruszowice

NAZWA INWESTORA: Górnślaskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

ADRES INWESTORA: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR: Piotr Liszka

DATA OPRACOWANIA: 17.07.2026

Górnślaskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
Inspektor Nadzoru
Piotr Liszka
Nr opr. 57/02

remont elementów ogrodzenia studni B-3 - SUW Miedary

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: remont elementów ogrodzenia studni B-3 - SUW Miedary					
1	KNR 4-01 1301-10 analogia	Wymiana siatki na słupkach i w bramie	m2		
		110 * 2 + 2 * (2 * 1,7)	m2	226,80	
				RAZEM	226,80
2	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową nawierzchniową na rdzę. Brama, słupki do bramy, słupki ogrodzeniowe, zastrzały z ceownika.	m2		
		<słupki fi 8 cm> 0,251 <m2/m> * (2 * 60)	m2	30,12	
		<słupki fi 18 cm> 0,565 <m2/m> * (2 * 2)	m2	2,26	
		<zastrzały, ceowniki 100x50> 0,3 <m2/m> * (3 * 13)	m2	11,70	
		<brama> (2 * 0,3 * 4 + 0,2 * (8 + 8) * 2)	m2	8,80	
				RAZEM	52,88
3		Regulacja zawiasów bramy z przesmarowaniem.	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00