

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja suwnicy portalowej - bramowej Q=10t
ADRES INWESTYCJI : ZUW Dzieńkówice
INWESTOR : Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice
ADRES INWESTORA : ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
DATA OPRACOWANIA : 05.07.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Likwidacja suwnicy bramowej Q=10t			
1	KNR 7-03 d.1 0303-02 analogia	Suwnice bramowe o masie do 120 t z wciągarką hakową o konstrukcji blachownicowo-skrzynkowej - demontaż demolacyjny (R i S *0,3) 15,15+3,933	t t	 19,083	
				RAZEM	19,083
2	KNR 4-04 d.1 0810-07	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych elementów suwnicy 30	szt. szt.	 30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNR 2-14 d.1 1217-01 analogia	Demontaż szyn poddźwigowych (87,4+87,4)	m m	 174,800	
				RAZEM	174,800
4	KNR 4-04 d.1 1107-03 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 10 km 15,15+3,933+7,4255	t t	 26,509	
				RAZEM	26,509
5	KNNR 6 d.1 1302-01 analogia	Wyprofilowanie kanału z jego oczyszczeniem z zaległej ziemi, kruszywa, roślinności itp.- po zdemontowanych szynach jezdnych suwnicy 87,4+87,4	m m	 174,800	
				RAZEM	174,800
6	KNR 4-01 d.1 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi, kruszywa zanieczyszczonego roślinnością samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt kat. IV 9,51	m ³ m ³	 9,510	
				RAZEM	9,510
7	d.1 kalk. własna	Utylizacja ziemi, kruszywa zanieczyszczonego roślinnością 9,51	m ³ m ³	 9,510	
				RAZEM	9,510
8	KNR 4-01 d.1 0203-01	Wypełnienie kanału - "ślądu" z betonu monolitycznego C25/30 - po zdemontowanych szynach jezdnych suwnicy 0,34*0,16*87,4*2	m ³ m ³	 9,509	
				RAZEM	9,509