

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatek schodowych w budynku biurowca
ADRES INWESTYCJI : DYREKCJA Katowice
ul. Wojewódzka 19 Katowice
INWESTOR : Górnoląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ADRES INWESTORA : ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Wąchała
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Zych
DATA OPRACOWANIA : 2019-07-05

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-07-05

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDYNEK BIUROWY "A"			
1.1		Pomieszczenie Biura nr 35 ; 35a ; 50 ; 51			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłogi (86,61)*110%	m ² m ²	 95,271	 95,271
2 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Poszpachlowanie nierówności powierzchni sufitu 86,61	m ² m ²	 86,610	 86,610
3 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie emulsją gruntującą podłoża powierzchni poziomej sufitu 86,61	m ² m ²	 86,610	 86,610
4 d.1.1	KNR 4-01 1204-01 z. sz.2.3.	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie starego tynku na suficie 86,61	m ² m ²	 86,610	 86,610
5 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Poszpachlowanie nierówności powierzchni ściany 233,51	m ² m ²	 233,510	 233,510
6 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie emulsją gruntującą podłoża powierzchni pionowej ściany 233,51	m ² m ²	 233,510	 233,510
7 d.1.1	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3.	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie starego tynku na ścianie 233,51	m ² m ²	 233,510	 233,510
8 d.1.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich podłogi 86,61	m ² m ²	 86,610	 86,610
				RAZEM	86,610
1.2		Klatka Schodowa (duża)			
9 d.1.2	KNR 4-01 0321-01 analogia	Montaż półki/parapetu drewnianego nad grzejnikiem o długości 110 cm i szerokości 15 cm 4,00	szt. szt.	 4,000	 4,000
10 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01 podłoga okno balustrada	Zabezpieczenie folią klatki schodowej (78,84)*150% ((2,00*1,70)+(1,60*0,80)+(2,00*1,60)+(1,75*1,60))*120% ((3,10*2,00)*9)*120%	m ² m ² m ² m ²	 118,260 12,816 66,960	 198,036
11 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Poszpachlowanie nierówności powierzchni sufitu 78,84	m ² m ²	 78,840	 78,840
12 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie emulsją gruntującą podłoża powierzchni poziomej sufitu 78,84	m ² m ²	 78,840	 78,840
13 d.1.2	KNR 4-01 1204-01 z. sz.2.3.	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie starego tynku na suficie 78,84	m ² m ²	 78,840	 78,840
14 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Poszpachlowanie nierówności powierzchni ściany 225,52	m ² m ²	 225,520	 225,520
15 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie emulsją gruntującą podłoża powierzchni pionowej ściany 225,52	m ² m ²	 225,520	 225,520
16 d.1.2	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3.	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie starego tynku na ścianie 225,52	m ² m ²	 225,520	 225,520
				RAZEM	225,520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 9-21 d.1.2 0101-02 z. sz. 2.3. analogia	Czyszczenie i mycie ręczne podłoża z tynku mozaikowego ściany i sufitu (78,84+225,52)*10%	m ² m ²	 30,436	 30,436
				RAZEM	30,436
18	KNR-W 4-01 d.1.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich stopni i spocznika 78,84*130%	m ² m ²	 102,492	 102,492
				RAZEM	102,492
19	KNR 2-02 d.1.2 1605-03	Rusztowanie rurowe jednopomostowe do robót wykonywanych na suficie przy wysokości do 7 m (78,84)*10%	m ² m ²	 7,884	 7,884
				RAZEM	7,884
20	KNR 2-02 d.1.2 1605-07	Rusztowanie rurowe jednopomostowe (pomosty dodatkowe) do robót wykonywanych na ścianie przy wysokości rusztowania do 7 m (225,52)*10%	m ² m ²	 22,552	 22,552
				RAZEM	22,552
21	KNR 2-02 r. d.1.2 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowania (poz.:11,12,13,14,15,16,17)			
1.3		Klatka Schodowa (mała)			
22	KNR 4-01 d.1.3 0321-01 analogia	Montaż półki/parapetu drewnianego nad grzejnikiem o długości 110 cm i szerokości 15 cm 4,00	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
23	KNR-W 4-01 d.1.3 1216-01 podłoga okno balustrada	Zabezpieczenie folią klatki schodowej (55,16)*150% ((2,00*1,15)+(2,00*1,05)+(2,10*1,00))*120% ((3,00*2,00)*9)*120%	m ² m ² m ² m ²	 82,740 7,800 64,800	 155,340
				RAZEM	155,340
24	KNR 4-01 d.1.3 1204-08	Poszpachlowanie nierówności powierzchni sufitu 55,16	m ² m ²	 55,160	 55,160
				RAZEM	55,160
25	NNRNKB d.1.3 202 1134-01	Gruntowanie emulsją gruntującą podłoża powierzchni poziomej sufitu 55,16	m ² m ²	 55,160	 55,160
				RAZEM	55,160
26	KNR 4-01 d.1.3 1204-01 z. sz.2.3.	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie starego tynku na suficie 55,16	m ² m ²	 55,160	 55,160
				RAZEM	55,160
27	KNR 4-01 d.1.3 1204-08	Poszpachlowanie nierówności powierzchni ściany 205,36	m ² m ²	 205,360	 205,360
				RAZEM	205,360
28	NNRNKB d.1.3 202 1134-02	Gruntowanie emulsją gruntującą podłoża powierzchni pionowej ściany 205,36	m ² m ²	 205,360	 205,360
				RAZEM	205,360
29	KNR 4-01 d.1.3 1204-02 z. sz.2.3.	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie starego tynku na ścianie 205,36	m ² m ²	 205,360	 205,360
				RAZEM	205,360
30	KNR 9-21 d.1.3 0101-02 z. sz. 2.3. analogia	Czyszczenie i mycie ręczne podłoża z tynku mozaikowego ściany i sufitu (55,16+205,36)*10%	m ² m ²	 26,052	 26,052
				RAZEM	26,052
31	KNR-W 4-01 d.1.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi ((1,00*2,00)*6)	m ² m ²	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
32	KNR-W 4-01 d.1.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich stopni i spocznika 55,16*130%	m ² m ²	 71,708	 71,708
				RAZEM	71,708
33	KNR 2-02 d.1.3 1605-03	Rusztowanie rurowe jednopomostowe do robót wykonywanych na suficie przy wysokości do 7 m (55,16)*10%	m ² m ²	 5,516	 5,516
				RAZEM	5,516

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1.3	KNR 2-02 1605-07	Rusztowanie rurowe jednopomostowe (pomosty dodatkowe) do robót wykonywanych na ścianie przy wysokości rusztowania do 7 m (205,36)*10%	m ² m ²	 20,536	 20,536
				RAZEM	20,536
35 d.1.3	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:24,25,26,27,28,29,30)			
1.4		Korytarz			
36 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłogi (160,00)*110%	m ² m ²	 176,000	 176,000
				RAZEM	176,000
37 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Poszpachlowanie nierówności powierzchni sufitu 160,00	m ² m ²	 160,000	 160,000
				RAZEM	160,000
38 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie emulsją gruntującą podłoża powierzchni poziomej sufitu 160,00	m ² m ²	 160,000	 160,000
				RAZEM	160,000
39 d.1.4	KNR 4-01 1204-01 z. sz.2.3.	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie starego tynku na suficie 160,00	m ² m ²	 160,000	 160,000
				RAZEM	160,000
40 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Poszpachlowanie nierówności powierzchni ściany 440,00	m ² m ²	 440,000	 440,000
				RAZEM	440,000
41 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie emulsją gruntującą podłoża powierzchni pionowej ściany 440,00	m ² m ²	 440,000	 440,000
				RAZEM	440,000
42 d.1.4	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3.	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie starego tynku na ścianie 440,00	m ² m ²	 440,000	 440,000
				RAZEM	440,000
43 d.1.4	KNR 9-21 0101-02 z. sz. 2.3. analogia	Czyszczenie i mycie ręczne podłoża z tynku mozaikowego ściany i sufitu (160,00+440,00)*10%	m ² m ²	 60,000	 60,000
				RAZEM	60,000
44 d.1.4	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich podłogi 160,00	m ² m ²	 160,000	 160,000
				RAZEM	160,000
1.5		Oprawa Oświetlenia			
45 d.1.5	kalk. własna	Wymiana oprawy oświetleniowej p/t na suficie 31,00	kpl kpl	 31,000	 31,000
				RAZEM	31,000
46 d.1.5	kalk. własna	Wymiana oprawy oświetleniowej n/t na ścianie 24,00	kpl kpl	 24,000	 24,000
				RAZEM	24,000
2		BUDYNEK BIUROWY "B"			
2.1		Klatka Schodowa			
47 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią klatki schodowej (229,44)*150% (((1,30*2,30)*7)+(6,50))*120% ((2,70*3,10)*4)*120% ((3,30*2,00)*14)*120%	m ² m ² m ² m ²	 344,160 32,916 40,176 110,880	 344,160 32,916 40,176 110,880
				RAZEM	528,132
48 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Poszpachlowanie nierówności powierzchni sufitu 229,44	m ² m ²	 229,440	 229,440
				RAZEM	229,440
49 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie emulsją gruntującą podłoża powierzchni poziomej sufitu 229,44	m ² m ²	 229,440	 229,440
				RAZEM	229,440
50 d.2.1	KNR 4-01 1204-01 z. sz.2.3.	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie starego tynku na suficie 229,44	m ² m ²	 229,440	 229,440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianie	m ²	RAZEM	229,440
d.2.1		39,55	m ²	39,550	
				RAZEM	39,550
52	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na powierzchni ściany	m ²		
d.2.1		39,55	m ²	39,550	
				RAZEM	39,550
53	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie emulsją gruntującą podłoża powierzchni pionowej ściany	m ²		
d.2.1		39,55	m ²	39,550	
				RAZEM	39,550
54	KNR 2-02 0815-04	Układanie gładzi gipsowej dwuwarstwowej na powierzchni ściany	m ²		
d.2.1		39,55	m ²	39,550	
				RAZEM	39,550
55	KNR 4-01 1204-08	Poszpachlowanie nierówności powierzchni ściany	m ²		
d.2.1		645,17-39,55	m ²	605,620	
				RAZEM	605,620
56	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie emulsją gruntującą podłoża powierzchni pionowej ściany	m ²		
d.2.1		645,17	m ²	645,170	
				RAZEM	645,170
57	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3.	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie starego tynku na ścianie	m ²		
d.2.1		645,17	m ²	645,170	
				RAZEM	645,170
58	KNR 9-21 0101-02 z. sz. 2.3. analogia	Czyszczenie i mycie ręczne podłoża z tynku mozaikowego ściany i sufitu	m ²		
d.2.1		(229,44+645,17)*10%	m ²	87,461	
				RAZEM	87,461
59	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.2.1		((1,30*2,30)*7)	m ²	20,930	
				RAZEM	20,930
60	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich stopni i spocznika	m ²		
d.2.1		229,44*130%	m ²	298,272	
				RAZEM	298,272
61	kalk. własna	Czyszczenie oprawy oświetleniowej	szt		
d.2.1		21,00	szt	21,000	
				RAZEM	21,000
62	KNR 2-02 1605-03	Rusztowanie rurowe jednopomostowe do robót wykonywanych na suficie przy wysokości do 7 m	m ²		
d.2.1		(229,44)*10%	m ²	22,944	
				RAZEM	22,944
63	KNR 2-02 1605-07	Rusztowanie rurowe jednopomostowe (pomosty dodatkowe) do robót wykonywanych na ścianie przy wysokości rusztowania do 7 m	m ²		
d.2.1		(645,17)*10%	m ²	64,517	
				RAZEM	64,517
64	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:48,49,50,55,56,57,58)			
2.2	Korytarz				
65	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłogi	m ²		
d.2.2		(162,00)*110%	m ²	178,200	
				RAZEM	178,200
66	KNR 4-01 1204-08	Poszpachlowanie nierówności powierzchni sufitu	m ²		
d.2.2		162,00	m ²	162,000	
				RAZEM	162,000
67	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie emulsją gruntującą podłoża powierzchni poziomej sufitu	m ²		
d.2.2		162,00	m ²	162,000	
				RAZEM	162,000
68	KNR 4-01 1204-01 z. sz.2.3.	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie starego tynku na suficie	m ²		
d.2.2		162,00	m ²	162,000	
				RAZEM	162,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Poszpachlowanie nierówności powierzchni ściany 350,00	m ² m ²	 350,000	 350,000
				RAZEM	350,000
70 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie emulsją gruntującą podłoża powierzchni pionowej ściany 350,00	m ² m ²	 350,000	 350,000
				RAZEM	350,000
71 d.2.2	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3.	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie starego tynku na ścianie 350,00	m ² m ²	 350,000	 350,000
				RAZEM	350,000
72 d.2.2	KNR 9-21 0101-02 z. sz. 2.3. analogia	Czyszczenie i mycie ręczne podłoża z tynku mozaikowego ściany i sufitu (162,00+350,00)*10%	m ² m ²	 51,200	 51,200
				RAZEM	51,200
73 d.2.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich podłogi 162,00	m ² m ²	 162,000	 162,000
				RAZEM	162,000
2.3		Oprawa Oświetlenia			
74 d.2.3	kalk. własna	Wymiana oprawy oświetleniowej p/t na suficie 20,00	kpl kpl	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
75 d.2.3	kalk. własna	Wymiana oprawy oświetleniowej n/t na suficie 41,00	kpl kpl	 41,000	 41,000
				RAZEM	41,000