



GÓRNOŚLĄSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW
SPÓŁKA AKCYJNA

OG/ 328/2011
Katowice, dn.31.01.2011r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na:
Zasilanie w energię elektryczną budynku socjalno – biurowego na OSM Mikołów

Kod CPV: 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne
Nr postępowania: OG/ 322 / 2 / 2011

Działając na podstawie Roz. VI p.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. informuje, że otrzymało zapytanie dotyczące treści SIWZ, na które udziela następującego wyjaśnienia:

Pytanie: Istnieją następujące rozbieżności dotyczące zakresu robót pomiędzy SIWZ a projektem i przedmiarem robót:

W opisie przedmiotu zamówienia rozdz. II SIWZ oraz Załączniku nr 1 do umowy jest:

„W ramach realizacji w/w zadania należy wykonać:

- ułożenie linii kablowej NN kablem YAKY 4X185 mm² dł. 345mb.
- ułożenie linii kablowej NN kablem YAKY 4X 95 mm² dł. 255mb.
- ułożenie linii kablowej NN kablem YAKY 4X 70 mm² dł. 30mb.
- ułożenie linii kablowej NN kablem YAKY 4X 50 mm² dł. 115mb.

Całość robót należy wykonać zgodnie z projektem technicznym „Zasilanie w energię elektryczną budynku socjalno-biurowego OSM Mikołów” tom 1 część techniczna i przedmiarem robót...”

W/w projekt oraz przedmiar nie obejmuje swoim zakresem ułożenia kabla YAKY 4x50mm² dł.115m

Czy w ofercie należy ująć układanie kabli YAKY 4x50mm², jeśli tak to proszę o załączenie rysunku trasy przedmiotowego kabla? Czy może jest to kabel istniejący?

Wyjaśnienie:

Z treści SIWZ na w/w zadanie Rozdz. II- opis przedmiotu zamówienia, należy usunąć pozycję- ułożenie linii kablowej NN YAKY 4x50 mm dł. 115mb.

Zasilanie budynku biurowego i portierni pozostaje bez zmian, za pomocą istniejących kabli.

Pytanie: W związku z przetargiem ogłoszonym przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach o temacie: „Zasilanie w energię elektryczną budynku socjalno – biurowego na OSM Mikołów”, proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zestawieniach materiałów znajdujących się w SIWZ i w projekcie technicznym. Sprawa dotyczy dwóch odcinków linii kablowej wykonanej kablem YAKY 4x50mm² o łącznej długości 115m.

Kabel ten figuruje w zestawieniu materiałów znajdującym się w SIWZ, nie ma go natomiast w zestawieniu wynikającym z projektu technicznego. Czy ułożenie dwóch odcinków linii powyższym kablem jest przedmiotem zamówienia?

Wyjaśnienie:

Z treści SIWZ na w/w zadanie Rozdz. II- opis przedmiotu zamówienia, należy usunąć pozycję- ułożenie linii kablowej NN YAKY 4x50 mm dł. 115mb.

Zasilanie budynku biurowego i portierni pozostaje bez zmian, za pomocą istniejących kabli.

W związku z powyższym na podstawie postanowień Rozdz. VI p.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

1. Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II – Opis przedmiotu Zamówienia – otrzymuje brzmienie:

Dla zadania:

„Zasilanie w energię elektryczną budynku socjalno- biurowego OSM Mikołów”

zlokalizowanego w Mikołowie przy ul. Filaretów 5.

W ramach realizacji w/w zadania należy wykonać:

- ułożenie linii kablowej NN kablem YAKY 4X185 mm dł. 345mb.
- ułożenie linii kablowej NN kablem YAKY 4X 95 mm dł. 255mb.
- ułożenie linii kablowej NN kablem YAKY 4X 70 mm dł. 30mb.
- adaptacja istniejącego pola w rozdzielni NN pompowni dla potrzeb nowego zasilania.
- zabudowa złącza kablowego ZK- 4/3R – 1szt.

Całość robót należy wykonać zgodnie z projektem technicznym „Zasilanie w energię elektryczną budynku socjalno – biurowego OSM Mikołów” tom 1 – część techniczna i przedmiarem robót, która

dostępna będzie w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej: www.gpw.katowice.pl

Dokumentacja techniczna opracowana przez firmę Futuria Sp. z o.o. Chorzów ul. Katowicka 47.

Przy odbiorze części wykonawczej Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy:

- wszelkie niezbędne atesty.
- świadectwa zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych.
- protokoły z prób i badań.
- dokumentację powykonawczą.

Wyłoniony w drodze niniejszego postępowania przetargowego Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiającemu do zatwierdzenia przed podpisaniem umowy szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy robót opracowany w oparciu o kosztorys ofertowy.

Ponadto Zamawiający informuje, iż modyfikuje również treść SIWZ w załączniku nr 1 do wzoru umowy.

Obowiązujący załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowi integralną część do powyższych wyjaśnień i winien być złożony wraz z ofertą.

W załączeniu:

- Załącznik nr 1 do wzoru umowy

Kopia:
OG

Z poważaniem:

Opis przedmiotu zamówienia

Dla zadania:

„Zasilanie w energię elektryczną budynku socjalno- biurowego OSM Mikołów”

zlokalizowanego w Mikołowie przy ul. Filaretów 5.

W ramach realizacji w/w zadania należy wykonać:

- ułożenie linii kablowej NN kablem YAKY 4X185 mm dł. 345mb.
- ułożenie linii kablowej NN kablem YAKY 4X 95 mm dł. 255mb.
- ułożenie linii kablowej NN kablem YAKY 4X 70 mm dł. 30mb.
- adaptacja istniejącego pola w rozdzielni NN pompowni dla potrzeb nowego zasilania.
- zabudowa złącza kablowego ZK- 4/3R – 1szt.

Całość robót należy wykonać zgodnie z projektem technicznym „Zasilanie w energię elektryczną budynku socjalno – biurowego OSM Mikołów” tom 1 – część techniczna i przedmiarem robót, która dostępna będzie w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej: www.gpw.katowice.pl

Dokumentacja techniczna opracowana przez firmę Futuria Sp. z o.o. Chorzów ul. Katowicka 47.

Przy odbiorze części wykonawczej Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy:

- wszelkie niezbędne atesty.
- świadectwa zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych.
- protokoły z prób i badań.
- dokumentację powykonawczą.

Wyłoniony w drodze niniejszego postępowania przetargowego Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiającemu do zatwierdzenia przed podpisaniem umowy szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy robót opracowany w oparciu o kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :